

CLIENTE

NOM:

TLF:

DIRECCION:

EMAIL:

93 142 60 82 / 672 12 22 40

C/ ACERO 30-32 - ZONA FRANCA

info@grupotecnico-barcelona.com

www.grupotecnico-barcelona.com

PRESUPUESTO BAÑO

1	PARTIDAS DE TRABAJOS	PRECIO
	<p><u>TRABAJOS A REALIZAR:</u></p> <p>1.1-Retirada de los elementos sanitarios y elementos inservibles del baño y clasificación de materiales para su retirada a vertedero autorizado.</p> <p>1.2-Extracción de los azulejos de las paredes y suelo con los restos de cemento-cola que queden adheridos a sus soportes, clasificación de materiales para su retirada a vertedero especializado.</p> <p>1.3-Construcción de las regatas pertinentes para la realización de las instalaciones de agua, luz y desagües.</p> <p>1.4- Realización de la instalación de agua y electricidad alimentando a tantos elementos como lo precisen con tubo de cobre o Wirsbo siendo este material lo mejor que existe en el mercado actual.</p> <p>1.5- Realización de la instalación de los desagües con PVC de 40mm y 32cm.</p> <p>1.6-Reconstrucción de los daños ocasionados por el derribo y aplomado de las paredes con mortero M-80 homologado.</p> <p>1.7-Colocación con cemento-cola los azulejos de gres de hasta 10 € m2 en paredes y suelo que no deberán superar las 9 piezas por m2 y borado del mismo, color y formato a definir por el cliente.</p> <p>1.8- Suministro y colocación de un mueble de baño 80cm , espejo y aplique de luz.(200€)</p> <p>1.9- Suministro y colocación de 1 ducha de porcelana 90x70.</p> <p>1.10- Suministro y colocación de 1 mampara corredera de 100cm. (250€)</p> <p>1.11- Suministro y colocación de un W.C. modelo ROCA.</p> <p>1.12- Suministro y colocación de grifería para bañera y grifería mono-mando para lavamanos, modelo ROCA.</p> <p>1.13-Colocacion de falso techo en todo el baño de yeso laminado tipo pladur Con estructura galvanizada, lijado, enmasillado y cintado del mismo para su posterior pintado.</p>	
	PRESUPUESTO	2.500