



GRUPO TÉCNICO BARCELONA, S.L.
 Passeig Sant Gevasi, 90 08022 Barcelona
 Tel. 93 142 60 82 / 672 122 240
 C.I.F. 66772625

OBRA:
CLIENTE:
TEL.:
FECHA:

DESCRIPCIÓN - Reforma Integral piso 60 m2	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL	DETALLES
Derribo				1.200,00 €	
Tabiquería actual, según nueva distribución					
Retirada de Falsos Techos					
Extracción de alicatados y pavimentos de baños					
Extracción de alicatados y pavimentos de cocina y lavadero					
Extracción de Mobiliario de cocina					
Extracción de sanitarios y griferías					
Supresión de instalaciones obsoletas (agua, electricidad, gas)					
Extracción de puertas y ventanas					
Traslado a vertedero autorizado.					
Instalación eléctrica				3.000,00 €	
Instalación realizada a partir del cuadro existente, añadiendo a éste las protecciones necesarias para su correcta instalación. La instalación será totalmente empotrada, realizada a través de regatas con tubo corrugado. Colocación de cajetines y tapado de regatas con yeso a buena vista listo para pintar. Colocación de los mecanismos correspondientes tales como tomas de corriente, interruptores, conmutadores y cruzamientos. Colocación de luminarias.	1	Ud.			
Mecanismos	40	Ud.			Simon 27 Play
Foco led empotrado	20	Ud.			
Downlight	3	Ud.			
Instalación fontanería				1.800,00 €	
Instalación que partirá de la llave de paso general del montante. Se realizará con tubería de cobre y multicapa de diferentes medidas. Instalación de tubos de desagüe y llaves de paso para lavadora y aparatos. Suministro y colocación de llaves de paso por zona húmeda. Pruebas y verificación de estanqueidad.	1	Ud.			Se dará suministro a: 1 fregadero, 1 lavavajillas, 1 lavadora, 1 secadora, 1 lavabo, 1 inodoro, 1 plato de ducha y las griferías correspondientes.



GRUPO TÉCNICO BARCELONA, S.L.
 Passeig Sant Gevasi, 90 08022 Barcelona
 Tel. 93 142 60 82 / 672 122 240
 C.I.F. 66772625

OBRA:
CLIENTE:
TEL.:
FECHA:

DESCRIPCIÓN - Reforma Integral piso 60 m2	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL	DETALLES
Falsos techos				350,00 €	
Colocación de falso techo de pladur realizado con estructura metálica de soporte. Incluye agujeros para colocación iluminación.	10,00	m ²			Falso techo de planchas de escayola lisa aligerada 1200*600mm, colocada con fijaciones metálicas, incluso p.p. de encuentros, cortes, nivelación y pastado final listo para pintar.
Cocina y Lavadero				5.250,00 €	
Rebozado de paredes regleado con mortero	0,00	m ²			
Alicatados cerámico de paredes	0,00	m ²			Cerámico a 10,00€/m2
Pavimento cerámico	0,00	m ²			Cerámico a 10,00€/m2
Suministro y colocación de una cocina en melamina, color blanco mate con mueble columna, puertas, cajones, muebles bajos y altos. Instalación electrodomesticos.	0,00	ml			BC3, cocina serie Planet, color a escoger
Suministro y colocación de encimera	0,00	ml			Silestone, encimera Gris Expo o similar
Fregadero de un seno	0	Ud.			
Grifo monomando caño alto	0	Ud.			
Electrodomésticos				1.100,00 €	
Placa inducción de 60 cm	1	Ud.			
Horno	1	Ud.			
Campana extractora decorativa	1	Ud.			
Baño				3.800,00 €	
Rebozado de paredes regleado con mortero	0,00	m ²			
Alicatados cerámico de paredes	0,00	m ²			Cerámico a 10,00€/m2
Pavimento cerámico	0,00	m ²			Cerámico a 10,00€/m2
Lavabo con mueble 800x460x720 mm	0	Ud.			
Inodoro	0	Ud.			
Plato de ducha de 1400x800 mm	0	Ud.			
Grifería lavabo	0	Ud.			
Grifería Ducha	0	Ud.			
Mampara Ducha panel fijo	0	Ud.			
Espejo de 800x900 mm	0	Ud.			



GRUPO TÉCNICO BARCELONA, S.L.
Passeig Sant Gevasi, 90 08022 Barcelona
Tel. 93 142 60 82 / 672 122 240
C.I.F. 66772625

OBRA:
CLIENTE:
TEL.:
FECHA:

DESCRIPCIÓN - Reforma Integral piso 60 m2	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL	DETALLES
Instalación de sanitarios y grifería	0	Ud.			
Suelo				2.100,00 €	
Suministro y colocón de suelo laminado, zócalo incluido.	60,00	m ²			Suelo laminado categoria AC4 a 10,00 €/m2.
Carpintería de madera				1.750,00 €	
Puerta de paso batiente	5	Ud.			Puerta batiente de paso 80cm. lisa y maciza, herrajes incluidos, acabado lacado blanco
Pintura				1.650,00 €	
Pintado de paredes interiores recibiendo dos manos de acabado	60,00	m ²			Pintura plástica blanca
Pintado de techos recibiendo dos manos de acabado	60,00	m ²			Pintura plástica blanca
TOTAL PRESUPUESTO				22.000,00 €	
10% IVA				2.200,00 €	
GRUPO TECNICO BARCELONA Importe total				24.200,00 €	